

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## ๑. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตู

## ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดาก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐ บาท

## ๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตู สายทางหนองดุก ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐,๑๔๑.๕๐ บาท

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววิภาวรรณ ดวงดีแก้ว รองปลัด อบต.กุดดาก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายสุรชัย พันธุ์ชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนตู  
สถานที่ตั้งโครงการ สายทางหนองดุก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม  
งบประมาณ 30,000.00 บาท  
ราคากลาง 30,141.40 บาท  
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 13.30 น.-16.00 น.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	สายทางหนองดุก							
	ค่าวางป่า	ตร.ม.	120.00	1.78	213.60	1.4054	2.50	300.19
	ลูกรังผิวทาง	ลบ.ม.	225.00	94.37	21,233.25	1.4054	132.63	29,841.21
					21,446.85		TOTAL	30,141.40
							คิดราคาเป็นเงิน (บาท)	30,141.40

(สามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	21,446.85
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิภาวรรณ ดวงดีแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยภรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธุ์ชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาใต้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง			
โครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคอนตู		
สถานที่ตั้งโครงการ	สายทางหนองดุก		
งานลูกรัง			
งานผิวทางลูกรัง			
.(1) งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง เกรดเฉลี่ย แต่งเรียบ			
หาค่าวัสดุจากแหล่ง : ลูกรัง			
ราคาประเมินที่ดิน ไร่ละ	40,000.00 บาท/ไร่	นำมาคิดเพียงครึ่งหนึ่ง	= 20,000.00 บาท
ราคาวัสดุจากแหล่ง	$\frac{\text{ราคาที่ดิน (บาทต่อไร่)}}{2} \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$		= $20,000 \times \frac{1}{1,600} \times \frac{1}{3}$
ค่าวัสดุจากแหล่ง : ลูกรัง			= 4.17 บาท
ค่าวัสดุจากแหล่ง			= 4.17 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชุด-ชน.....)			= 33.40 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง .....5 กม..... (รถ 10 ล้อ จากตารางค่าขนส่ง )			= 21.41 บาท/ลบ.ม.
รวม			= 58.98 บาท/ลบ.ม.
x ส่วนยุบตัว	58.98 *	1.60	= 94.37 บาท/ลบ.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า อำเภอบลาคำ จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการเทียบใช้ตาราง FACTOR F

โครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนดู่

สถานที่ตั้งโครงการ สายทางหนองดุก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า อำเภอบลาคำ จังหวัดนครพนม

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครพนม เขตฝนตก ชุก2 ราคาน้ำมันโซล่า 29-29.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....%

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%

เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

งบประมาณ 30,141.40 บาท

ค่างานทุน (ล้านบาท) 0.0301 ล้านบาท

ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 1.4054

ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม