

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด สายทางนายประทวน นันชนะ-
นางนางแพรทิพย์ ขุนสว่าง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด สายทางนายประทวน นันชนะ-
นางนางแพรทิพย์ ขุนสว่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร งานที่อกลมคอนกรีต ขนาด
๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน ที่อกลมคอนกรีต ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน
ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๐๐,๗๙๒.๕๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ๗.๑ นางพิมพ์ศรี จันทร์เมฆา | รองปลัดอบต.กุดาไ้ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |
| ๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ | กรรมการฯ |
| ๗.๔ นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการฯ |
| ๗.๕ นายพรชัย ผางผา | ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ |

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม
แบบสรุประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด
สถานที่ก่อสร้าง สายทางนายายประพวน นันชนะ-นางนางแพรทิพย์ ชุนสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม

งบประมาณ 102,000.00 บาท

ราคากลาง 100,792.56 บาท

วันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|----------|
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | งานวางป่าและขุดดิน | 1,500.00 | ตร.ม | 1.82 | 2,730.00 | 1.4054 | 2.56 | 3,836.74 | |
| | งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง | 587.50 | ลบ.ม. | 97.04 | 57,011.00 | 1.4054 | 136.38 | 80,123.26 | |
| 2 | งานท่อกลมคอนกรีต ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | 6.00 | ท่อน | 682.21 | 4,093.28 | 1.4054 | 958.78 | 5,752.70 | |
| | งานท่อกลมคอนกรีต ขนาด 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | 6.00 | ท่อน | 1,313.96 | 7,883.78 | 1.4054 | 1,846.64 | 11,079.87 | |
| | | | | | | 71,718.06 | TOTAL | 100,792.56 | |

(หนึ่งแสนเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์)

คิดราคากลางเป็นเงิน

100,792.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

71,718.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางพิมพ์ลศรี จันทร์เมฆา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายชัยยารณ์ แสงเขียว

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายเฉลิม รักษาพล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

นายพรชัย ผางผา

ผู้ช่วยนายสำรวจ