

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ต่อเติมด้านข้างอาคาร ศพต.โพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ต่อเติมด้านข้างอาคาร ศพต.โพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๑๖๔.๖๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิมลศรี จันทร์เมฆา..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล..... นักวิชาการเกษตร..... กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๔ นางสาวรัตจรินทร์ พลรักษ์..... นักวิชาการวัฒนธรรม..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

๗.๕ นายสุรชัย พันธุ์ต้อย..... ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาใต้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

| | | | |
|---------------------|--|---|--------|
| โครงการ | ต่อเติมด้านข้างอาคารศูนย์เด็กเล็กโพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ | | |
| สถานที่ดำเนินการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทา หมู่ที่ 2 บ.โพนทา ต.ลูกตาใต้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม | | |
| ตามแบบเลขที่ |/2569 | | |
| แบบ ปร.4 (ข) ที่แบบ | จำนวน | 1 | แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อ | | | |
| งบประมาณ | 500,000.00 บาท | | |
| ราคากลาง | 500,164.65 บาท | - | 164.65 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง | 82,942.81 | 1.3091 | 108,580.43 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | 287,223.76 | 1.3091 | 376,004.62 | |
| 3 | งานไฟฟ้า | 11,901.00 | 1.3091 | 15,579.60 | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 500,164.65 | |
| | เงื่อนไขการใช้ Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ | | | 500,164.65 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) | | | 500,164.65 | |

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมพ์ศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาใต้

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยารณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรัตจิรินทร์ พลรักษ์)

นักวิชาการวัฒนธรรม

ลงชื่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธุ์ดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาลปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ ต่อเติมด้านข้างอาคารศูนย์เด็กเล็กโพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทา หมู่ที่ 2 บ.โพนทา ต.บลกุตาไก้ อ.ปลาลปาก จ.นครพนม

ตามแบบเลขที่/2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1 | งานดินขุด | | | | | | | | |
| | - งานดินถม | 50.00 | ลบ.ม. | 104.17 | 5,208.50 | 121.00 | 6,050.00 | 11,258.50 | |
| | - งานดินขุดพร้อมถมกลับ | 3.20 | ลบ.ม. | | | 121.00 | 387.20 | 387.20 | 1.3.1 |
| | - งานทรายหยาบ | 5.00 | ลบ.ม. | 200.00 | 1,000.00 | 121.00 | 605.00 | 1,605.00 | 1.4 |
| | - งานคอนกรีตหยาบ | 0.50 | ลบ.ม. | 2,317.76 | 1,158.88 | 427.00 | 213.50 | 1,372.38 | 1.6.1 |
| | - งานคอนกรีต 1:2:4 | 14.25 | ลบ.ม. | 2,355.14 | 33,560.75 | 329.00 | 4,688.25 | 38,249.00 | 1.7 |
| | - งานไม้แบบ ใช้ 50% | 20.00 | ตร.ม. | 316.99 | 6,339.80 | | - | 6,339.80 | |
| 2 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | - | |
| | - เหล็ก ข้ออ้อย Ø 12 มม. นน. 0.888 กก./ม. | 90.00 | กก. | 19.18 | 1,726.20 | 3.90 | 351.00 | 2,077.20 | 1.10.2 |
| | - เหล็ก กลม Ø 9 มม. นน. 0.499 กก./ม. | 105.00 | กก. | 20.60 | 2,163.00 | 4.90 | 514.50 | 514.50 | 1.10.1 |
| | - เหล็กกลม 6 มม. นน. 0.222 กก./ม. | 66.66 | กก. | 22.06 | 1,470.52 | 4.90 | 326.63 | 1,797.15 | 1.10.1 |
| | - ลวดผูกเหล็กใช้ 30 กก./ตัน | 9.50 | กก. | 50.94 | 483.93 | | | 483.93 | |
| | - เหล็กตะแกรงไวซ์เมท ขนาด 4 มม. | 125.00 | ตร.ม. | 27.67 | 3,458.75 | 6.00 | 750.00 | 4,208.75 | 1.10.4 |
| 3 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - Bolt Ø 14 มม. ยาว 40 Cm. พร้อมน็อต | 28.00 | ตัว | 122.00 | 3,416.00 | | | 3,416.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x0.20 ม. หน้า 9 ม | 7.00 | แผ่น | 205.00 | 1,435.00 | | | 1,435.00 | |
| 4 | งานวางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | -วางระบายน้ำ | 20.00 | เมตร | 489.92 | 9,798.40 | | | 9,798.40 | |
| | | | | 6,251.43 | 71,219.72 | 1,138.70 | 13,886.08 | 82,942.81 | |

๕๐๕.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาใต้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดนครพนม

โครงการ ต่อเติมด้านข้างอาคารศูนย์เด็กเล็กโพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทา ม.2 ตำบลลูกตาใต้ อ.ปลวกแดง จ.นครพนม

ตามแบบเลขที่/2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - แบริ่งเหล็กขนาด 5"x5" ทน 3.2 มม. น้ำหนัก/เส้น 67.00 กก. | 5.00 | ท่อน | 1,718.69 | 8,593.45 | - | - | 8,593.45 | |
| | - เหล็กซี่ 100x50x20x2.3 มม. ทน 23.5 กก./ท่อน | 47.00 | ท่อน | 516.00 | 24,252.00 | - | - | 24,252.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2.3 มม. ทน 20 กก./ท่อน | 37.00 | ท่อน | 512.00 | 18,944.00 | - | - | 18,944.00 | |
| | - สังกะสี Metel Sheet ยาว 14.30 เมตร ทน 0.35 มม. | 127.00 | ม. | 150.00 | 19,050.00 | - | - | 19,050.00 | |
| | - สังกะสี Metel Sheet ยาว 7.00 เมตร ทน 0.35 มม. | 80.00 | ม. | 150.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | |
| | - เจียงชายไม้เทียม รุ่นธรรมชาติ ทน 1.6 cm. กว้าง 8" ยาว 3.00 ม. | 45.00 | ม. | 76.00 | 3,420.00 | 46.00 | 2,070.00 | 5,490.00 | 2.1.10 |
| | - ครอบข้างสังกะสี Metel Sheet ทน 0.35 มม. | 30.00 | ม. | 146.00 | 4,380.00 | - | - | 4,380.00 | |
| | - สกรูปลายสว่านยึดสังกะสี | 720.00 | ตัว | 2.79 | 2,008.80 | - | - | 2,008.80 | |
| | - ค่ามุงหลังคาสังกะสี Metel Sheet | 157.00 | ตร.ม. | - | - | 72.00 | 11,304.00 | 11,304.00 | 2.1.8 |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก | 2,179.50 | กก. | - | - | 14.00 | 30,513.00 | 30,513.00 | 1.11.2 |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1) | | | 3,576.60 | 122,550.05 | 320.00 | 62,311.00 | 136,535.25 | |
| 2 | งานพื้น - งานผิวพื้น - งานผนัง | | | | | | | | |
| | - งานปูกระเบื้อง 12"x12" | 98.00 | ตร.ม. | 305.12 | 29,901.76 | 188.00 | 18,424.00 | 48,325.76 | 2.4.3 |
| | - ผนังก่ออิฐบล็อก | 33.00 | ตร.ม. | 114.66 | 3,783.78 | 76.00 | 2,508.00 | 6,291.78 | 2.3.1.1 |
| | - ผนังฉาบปูน | 66.00 | ตร.ม. | 44.63 | 2,945.58 | 96.00 | 6,336.00 | 9,281.58 | 2.3.1.2 |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2) | | | 464.41 | 36,631.12 | 360.00 | 27,268.00 | 63,899.12 | |
| 3 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - สีน้ำพลาสติกสำหรับทภายใน | 33.00 | ตร.ม. | 59.45 | 1,961.85 | 31.00 | 1,023.00 | 2,984.85 | 2.8.1 |
| | - สีน้ำพลาสติกสำหรับทภายนอก | 33.00 | ตร.ม. | 54.55 | 1,800.15 | 35.00 | 1,155.00 | 2,955.15 | 2.8.1 |
| | - สีกันสนิมโครงหลังคา | 73.51 | ตร.ม. | 49.64 | 3,649.04 | 39.00 | 2,866.89 | 6,515.93 | 2.8.2 |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (3) | | | 163.64 | 7,411.04 | 105.00 | 5,044.89 | 12,455.93 | |
| 4 | งานประตู/หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ผนังหน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม | 3.00 | ชุด | 20,500.00 | 61,500.00 | - | - | 61,500.00 | |
| | - หน้าต่าง น1 หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานคู่ ขนาด 0.50 x1.00 ม. 3 บาน | 1.00 | ชุด | 1,863.00 | 1,863.00 | - | - | 1,863.00 | |
| | - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง | 1.00 | ชุด | 1,400.00 | 1,400.00 | - | - | 1,400.00 | |
| | - ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม. | 1.00 | ชุด | 1,190.00 | 1,190.00 | - | - | 1,190.00 | |
| | - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง | 1.00 | ชุด | 1,590.00 | 1,590.00 | - | - | 1,590.00 | |
| | - ติดตั้งวงกบไม้ประตู | 1.80 | ตร.ม. | - | - | 103.00 | 185.40 | 185.40 | 2.5.2 |
| | - ติดตั้งวงกบไม้หน้าต่าง | 1.50 | ตร.ม. | - | - | 179.00 | 268.50 | 268.50 | 2.5.2 |
| | - ติดตั้งบานประตูไม้ | 1.80 | ตร.ม. | - | - | 108.00 | 194.40 | 194.40 | 2.5.3 |
| | - ติดตั้งบานหน้าต่างไม้ | 1.50 | ตร.ม. | - | - | 108.00 | 162.00 | 162.00 | 2.5.3 |
| | - งานสีน้ำมัน | 6.50 | ตร.ม. | 49.64 | 322.66 | 39.00 | 253.50 | 576.16 | 2.8.2 |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (4) | | | 26,592.64 | 67,865.66 | 537.00 | 1,063.80 | 68,929.46 | |
| 5 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - งานรื้อคอนกรีตดั้งเดิม | 4.00 | เมตร | - | - | 220.00 | 880.00 | 880.00 | 2.9.37 |
| | - รางน้ำฝนสำเร็จรูป | 11.00 | เมตร | 198.00 | 2,178.00 | - | - | 2,178.00 | |
| | - ตะขอรับรางน้ำฝนพีวีซี | 4.00 | ท่อน | 59.00 | 236.00 | - | - | 236.00 | |
| | - ท่อ pvc ขนาด 4 นิ้ว รวมเชื่อมต่อ | 1.00 | ท่อน | 620.00 | 620.00 | - | - | 620.00 | |
| | - ไม้ระแนงสำเร็จรูป | 18.00 | แผ่น | 35.00 | 630.00 | - | - | 630.00 | |
| | - ฝาปิดทองเหลืองบ่อเกรอะ | 4.00 | อัน | 215.00 | 860.00 | - | - | 860.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (5) | | | 1,127.00 | 4,524.00 | 220.00 | 880.00 | 5,404.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1+2+3+4+5) | | | 31,619.18 | 209,080.54 | 1,354.00 | 78,143.69 | 287,223.76 | |

๕ ๐๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้างอาคาร
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาใต้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ ต่อเติมด้านข้างอาคารศูนย์เด็กเล็กโพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทา หมู่ที่ 2 บ.โพนทา ต.ลูกตาใต้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ตามแบบเลขที่/2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานวิศวกรรมไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 1 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - แผงควบคุม แบบ 4 ช่อง | 1.00 | ชุด | 1,090.00 | 1,090.00 | | - | 1,090.00 | |
| | - ชุดรางหลอดไฟ ขนาด 1x18 วัตต์ | 3.00 | ชุด | 168.00 | 504.00 | 135.00 | 405.00 | 909.00 | 4.58 |
| | - สายไฟฟ้า VAF 2X2.5 SQ.MM. | 100.00 | เมตร | 35.39 | 3,539.00 | 14.00 | 1,400.00 | 4,939.00 | 4.21 |
| | - สายไฟฟ้า VAF 2X1.5 SQ.MM. | 100.00 | เมตร | 21.91 | 2,191.00 | 12.00 | 1,200.00 | 3,391.00 | 4.21 |
| | - เต้ารับแบบติดผนัง | 3.00 | ตัว | 149.00 | 447.00 | 50.00 | 150.00 | 597.00 | 4.53 |
| | - สวิตช์แบบติดผนัง | 3.00 | ตัว | 85.00 | 255.00 | 45.00 | 135.00 | 390.00 | 4.53 |
| | - กล่องพักสายไฟ | 3.00 | ตัว | 57.00 | 171.00 | | | 171.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า | 6.00 | ท่อน | 69.00 | 414.00 | | | 414.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1) | | | 1,675.30 | 8,611.00 | 256.00 | 3,290.00 | 11,901.00 | |

๕-๐๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาใต้ อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม

โครงการ ต่อเติมด้านข้างอาคารศูนย์เด็กเล็กโพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทา หมู่ที่ 2 บ.โพนทา ต.บลาค้าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ตามแบบเลขที่/2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ราง 0.30 เมตร | | | | | | | | |
| 1 | ดินซุด | 0.18 | ลบ.ม. | | | 121.00 | 21.78 | 21.78 | |
| | ทรายหยาบ | 0.10 | ลบ.ม. | 200.00 | 20.00 | 121.00 | 12.10 | 32.10 | |
| | คอนกรีต 1:2:4 | 0.03 | ลบ.ม. | 2,355.14 | 70.65 | 329.00 | 9.87 | 80.52 | |
| | เหล็ก RB 6 มม. | 2.04 | กก. | 22.06 | 45.00 | 4.90 | 10.00 | 55.00 | |
| | อิฐมอญ ขนาด3.5x7x16 ซม. | 85.00 | ก้อน | 1.78 | 151.30 | | - | 151.30 | |
| | ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) | 9.61 | กก. | 3.04 | 29.21 | | - | 29.21 | |
| | งานฉาบ | 0.60 | ตร.ม. | | - | 96.00 | 57.60 | 57.60 | |
| | งานก่ออิฐมอญ | 0.60 | ตร.ม. | | - | 104.00 | 62.40 | 62.40 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1) | | | 2,582.02 | 316.17 | 775.90 | 173.75 | 489.92 | |

505. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Handwritten signature or mark in the top left corner.

Faint table with multiple columns and rows, likely a ledger or data table, but the content is illegible due to fading.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

๑๐๑

ฉบับที่ ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง

ขอรับใบอนุญาต

ที่ ๒

