

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา สายทางบ้านนายวสุ น้อยชาติ-
บ้านนายศรีรักษ์ อูสาหะ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๘๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา สายทางบ้านนายวสุ น้อยชาติ-
บ้านนาย ศรีรักษ์ อูสาหะ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๕,๒๘๐.๑๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นายเฉลิม รักษาพล | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๓ นายสุรชัย พันธุ์ดี | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง |

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาใต้ อำเภอปลาลำปาก จังหวัดนครพนม
แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| โครงการ/งานก่อสร้าง | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนทา | | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | | | | | | | | |
| สายทางบ้านนายวุฒ น้อยขาลี - บ้านนายศรีภักษ์ อุสาหะ หมู่ที่ 2 บ้านโพนทา ตำบลลูกตาใต้ อำเภอปลาลำปาก จังหวัดนครพนม | | | | | | | | | |
| อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทอ-2-204 | | | | | | | | | |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | | | | | | | | | |
| | | กว้าง | 3.50 | เมตร | หนา | 0.15 | เมตร | | |
| | | ยาว | 40.00 | เมตร | ปริมาณคอนกรีต | 21.00 | ลบ.ม. | | |
| ขอตั้งงบประมาณ | | 84,800.00 | บาท | พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า | | | 140.00 | ตร.ม. | |
| ราคากลาง | | 95,280.11 | บาท | 10,480.11 | | | 18 ส.ก 2569 | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | |
| | งานไหลทางวัสดุรวม : ลูกกริ่ง | 6.00 | ลบ.ม. | 104.17 | 625.02 | 1.4054 | 146.40 | 878.40 | |
| | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 7.00 | ลบ.ม. | 429.11 | 3,003.77 | 1.4054 | 603.07 | 4,221.50 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร | 140.00 | ตร.ม. | 447.65 | 62,671.00 | 1.4054 | 629.13 | 88,077.82 | |
| | Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม. | 10.50 | เมตร | 142.47 | 1,495.94 | 1.4054 | 200.23 | 2,102.39 | |
| | | | | 67,795.73 | | TOTAL | | 95,280.11 | |

(เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

95,280.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

67,795.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

หมายเหตุ คัดคำนวณต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ

680.57

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยภรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธุ์ชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา