

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกุดตาไก่ สายทางวิสาหกิจชุมชนชนมเงิน - แยกไปหนองขาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๗๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกุดตาไก่ สายทางวิสาหกิจชุมชนชนมเงิน - แยกไปหนองขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๐๓,๔๓๗.๑๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิมพ์ศรี จันทร์เมฆา	รองปลัด อบต.กุดตาไก่	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๔ นายอดิสร พรไชยา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕ นายพรชัย ผางผา	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดนครพนม
แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาคู้								
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางวิสาหกิจชุมชนชมชื่น-แยกไปหนองขาม หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาคู้ ตำบลลูกตาคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดนครพนม								
อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่	ทอ-2-203								
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร			
1820. ๓.	ยาว	179.00	เมตร	ปริมาณคอนกรีต	107.40	ลบ.ม.			
ขอตั้งงบประมาณ	446,700.00	บาท	พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า			716.00	ตร.ม.		
ราคากลาง	503,437.19	บาท	56,737.19						
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม : ลูกกรัง	26.85	ลบ.ม.	104.17	2,796.96	1.4054	146.40	3,930.85	
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	35.80	ลบ.ม.	429.11	15,362.14	1.4054	603.07	21,589.95	
2	งานผิวทาง								
	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	716.00	ตร.ม.	446.87	319,958.92	1.4054	628.03	449,670.27	
	Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.40 Ø 12 มม.	179.00	เมตร	57.60	10,310.40	1.4054	80.95	14,490.24	
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	60.00	เมตร	141.69	8,501.40	1.4054	199.13	11,947.87	
	Expansion Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB)SR.24 Ø19 มม.	4.00	เมตร	321.62	1,286.48	1.4054	-	452.00	1,808.02
					358,216.30		TOTAL	503,437.19	

(ห้าแสนสามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)

ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 503,437.19

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 358,216.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

หมายเหตุ คิดค่างานต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ 703.12

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมพ์ศรี จันทร์เมษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาคู้

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยภรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิสร พรโชชา)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักชาพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย ผางผา)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ