

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ สายที่ ๒ สายทางบ้านนายสมชาย รัตนานานางสมร มีสีมมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๑,๓๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ สายที่ ๒ สายทางบ้านนายสมชาย รัตนานานางสมร มีสีมมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๔๕,๖๙๗.๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ๗.๑ นางพิมพ์ศรี จันทร์เมฆา | รองปลัดอบต.กุดตาไก่ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |
| ๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล | นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | กรรมการฯ |
| ๗.๔ นางสาววายุพร แก้วกันหา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการฯ |
| ๗.๕ นายพรชัย ผางผา | ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ |

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม
แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| โครงการ/งานก่อสร้าง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | สายที่ 2 สายทางบ้านนายสมชาย รัตน-บ้านนางสมร มีลิ้มมา หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลลูกตาก็ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม | | | | | | | | |
| อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204 | | | | | | | | | |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | กว้าง | 3.00 | เมตร | หนา | 0.15 | เมตร | | | |
| | ยาว | 218.00 | เมตร | ปริมาณคอนกรีต | 98.10 | ลบ.ม. | | | |
| ขอตั้งงบประมาณ | 401,300.00 | บาท | พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า | | 654.00 | ตร.ม. | | | |
| ราคากลาง | 445,697.42 | บาท | 44,397.42 | | | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | |
| | งานโหล่ทางวัสดุรวม : ลูกรี | 32.70 | ลบ.ม. | 104.17 | 3,406.36 | 1.4054 | 146.40 | 4,787.30 | |
| | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 32.70 | ลบ.ม. | 429.11 | 14,031.90 | 1.4054 | 603.07 | 19,720.43 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร | 654.00 | ตร.ม. | 448.69 | 293,443.26 | 1.4054 | 630.59 | 412,405.16 | |
| | Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม. | 54.00 | เมตร | 93.79 | 5,064.66 | 1.4054 | 131.81 | 7,117.87 | |
| | Expansion Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB)SR.24 Ø19 มม. | 6.00 | เมตร | 197.65 | 1,185.90 | 1.4054 | - 277.78 | 1,666.66 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 317,132.08 | | TOTAL | 445,697.42 | |

(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกหรือเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 445,697.42

| | | |
|--|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 317,132.08 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.4054 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| หมายเหตุ คัดคำนวณต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ 681.49 | | |

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมพ์ศรี จันทร์เมธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาก็

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยกรณิ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอายุพร แก้วกันหา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักชาติพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย ผางผา)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ