รับที่ 345
วันที่ 14 ต.ค. 2568
เวลา 15.25 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ กองช่าง โทร. ๐ ๔๒๕๗ ๘๓๐๐
ที่ นพ ๗๙๐๐๕/ ๖๑๕ **วันที่** ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการพิจารณาผลการคำนวณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ที่ ๗๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๑-๐๐๐๙ สายทางบ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๔,๓๖๑,๐๐๐ บาท นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาผลการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๑-๐๐๐๙ สายทางบ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ ดังกล่าว ในคราวการประชุมฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน ๔,๓๕๑,๐๐๙.๕๑ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓. ข้อเสนอและพิจารณา

- เห็นชอบอนุมัติราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๑-๐๐๐๙ สายทางบ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ จำนวน ๔,๓๕๑,๐๐๙.๕๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายเฉลิม รักษาพล)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการฯ
(นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
(นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายฉลาด แก้วพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
๑๓ พ.ย. ๖๘

/เรียน...

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0009 สายทาง บ้านวังโพธิ์-
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0009
สายทาง บ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,361,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0009 สายทาง บ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6
บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00
ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .... เป็นเงิน 4,351,009.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 พิมลศรี จันทร์เมฆา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

   7.2 พัธมณัฐ ไชยเทศ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   7.3 เฉลิม รักษาพล กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเกษตร

   7.4 สุรชัย พันธ์ตุ้ย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

   7.5 อัฑฒ์วรัชญ์ แสงเขียว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

อัฑฒ์วรัชญ์ แสงเขียว
13 พฤศจิกายน 2568 14:08:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0009 สายทาง บ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้/องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1	1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	180.000	105.17	18,930.60	1.4054	147.80	26,605.06
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	360.000	374.17	134,701.20	1.4054	525.85	189,309.06
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

ัทฒ์วรัชญ์ แสงเขียว

13 พฤศจิกายน 2568 14:09:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0009 สายทาง บ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารสวนตำบลกุตาไก/องค์การบริหารสวนตำบลกุตาไก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,200.000	382.50	2,754,000.00	1.4054	537.56	3,870,471.60
4	2.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,200.000	59.30	71,160.00	1.4054	83.34	100,008.26
5	2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	642.000	140.01	89,886.42	1.4054	196.77	126,326.37
6	2.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	72.000	257.56	18,544.32	1.4054	361.97	26,062.18
	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	30.000	290.00	8,700.00	1.4054	407.56	12,226.98
							รวมราคากลาง	4,351,009.51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0009 สายทาง บ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก/องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0009 สายทาง บ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้/องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

(พิมลศรี จันทร์เมฆา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พัธมณัฐ ไชยเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เฉลิม รักษาพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรชัย พันธ์ตุ้ย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อัทฒ์วรัชญ์ แสงเขียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัทฒ์วรัชญ์ แสงเขียว
13 พฤศจิกายน 2568