

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางานิยม นนทะสอน-บ้านนางยุพิน แก้วบัวปัด (สายทางหนองคู) หมู่ที่ ๓ บ้านคอนคู ตำบลกุดตาใต้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน  
(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางานิยม นนทะสอน-บ้านนางยุพิน แก้วบัวปัด (สายทางหนองคู) หมู่ที่ ๓ บ้านคอนคู ตำบลกุดตาใต้ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนอบต.กุดตาใต้ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๖๖,๑๘๒.๓๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางพิมพ์ศรี จันทร์เมฆา	รองปลัดอบต.กุดตาใต้	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการฯ
๗.๔ นางสาวพัชรมณัฐ ไชยเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕ นายสุรชัย พันธุ์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดนครพนม  
แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนตุ้									
สถานที่ก่อสร้าง จากนางวนนิยม นนทะสอน-บ้านนางยุพิน แก้วบัวปัด(สายทางหนองคู) หมู่ที่ 3 บ้านดอนตุ้ ตำบลลูกตาไก่ อำเภอปลวกแดง									
อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204									
ปริมาณงานทั้งโครงการ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร									
17 มิถุนายน พ.ศ.2568 ยาว 494 เมตร ปริมาณคอนกรีต 222.30 ลบ.ม.									
ข้อตั้งงบประมาณ	879,000.00	บาท	พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,482.00 ตร.ม.						
ประมาณราคา	866,182.35	บาท	12,817.65						
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	74.10	ลบ.ม.	375.69	27,838.62	1.4054	527.99	39,124.39	
	งานไหล่ทางวัสดุรวม : ลูกกรัง	74.10	ลบ.ม.	106.13	7,864.23	1.4054	149.15	11,052.38	
2	งานผิวทาง								
	งานผิวทางพร้อมแอสตัซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,482.00	ตร.ม.	374.30	554,712.60	1.4054	526.04	779,593.08	
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	132.00	เมตร	142.17	18,766.44	1.4054	199.80	26,374.35	
	Expansion Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	12.00	เมตร	276.49	3,317.88	1.4054	388.57	4,662.94	
3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด dia. 0.40 ม.	6.00	เมตร/ท่อ	633.68	3,802.08	1.4054	890.57	5,343.44	
4	งานตัดดิน	1.00	ลบ.ม.	22.61	22.61	1.4054	31.78	31.77	
5	ป้ายโครงการ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง	1.00	งาน						
	ป้ายโครงการ	1.00	งาน						
					616,324.46		TOTAL	866,182.35	

(แปดแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)

ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 866,182.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 616,324.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

หมายเหตุ คิดค่างานต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ 584.47

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางพิมพ์ศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไก่

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยชากร แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพร้อมณัฐ ไชยเทศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธุ์ชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา