

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,015,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 เป็นเงิน 1,953,218.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิมลศรี จันทร์เมฆา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้

7.2 จุฬารัตน์ สุขัน กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

7.3 เฉลิม รักชาพล กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเกษตร

7.4 พรชัย ผางผา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

7.5 อัทธ์วรัชญ์ แสงเขียว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

พิมลศรี จันทร์เมฆา

12 กันยายน 2568 16:09:27

พิมลศรี จันทรเมฆา

12 กันยายน 2568 16:09:27

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดตาไ้ (bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	การประสานท่อระหว่างระบบ		รวม					77,836.05	
11	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		รวม					6,444.89	
12	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		รวม					38,501.93	
13	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					426,476.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,164,917.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,164,917.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิมพ์ศรี จันทร์เมฆา

12 กันยายน 2568 16:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ								
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	70.26	1,053.90	0.00	0.00	1,053.90	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	51.46	3,550.74	0.00	0.00	3,550.74	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ครอบไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	465.63	10,709.49	0.00	0.00	10,709.49	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	560.75	1,121.50	0.00	0.00	1,121.50	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ตาข่ายล็ก @ 3 มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	7.200	ตร.ม.	123.75	891.00	0.00	0.00	891.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ทอน	453.00	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	389.00	778.00	0.00	0.00	778.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง Gang ขนาด 10 แอมป์ 220 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	รวมค่าโรงสูบน้ำ	-	-	2,869.85	21,578.63	0.00	0.00	21,578.63	
	รางระบายน้ำ ยาวรวม 8 เมตร								
	- ดินซุด	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	349.44	349.44	
	- ทราหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	200.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	.400	ลบ.ม.	1,859.81	743.92	327.00	130.80	874.72	
	- เหล็ก RB 9	.016	ตัน	21,688.15	347.01	4,400.00	70.40	417.41	
	- ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	8.000	ตร.ม.	321.68	2,573.44	0.00	0.00	2,573.44	
	- ฉาบปูนเรียบ	18.400	ตร.ม.	57.04	1,049.53	0.00	0.00	1,049.53	
	รวมค่ารางระบายน้ำ ยาวรวม 8 เมตร	-	-	24,126.68	4,761.90	4,839.00	550.64	5,312.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	33.60	33.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	.600	ลบ.ม.	1,859.81	1,115.88	327.00	196.20	1,312.08	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	629.44	629.44	0.00	0.00	629.44	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	.500	แผ่น	1,731.78	865.89	0.00	0.00	865.89	
	- น็อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	8.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ตัว	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	70.26	140.52	0.00	0.00	140.52	
	- ค่าแรงป้ายการประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,439.29	3,079.73	939.00	729.80	3,809.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	1.000	แผ่น	771.96	771.96	0.00	0.00	771.96	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	204.00	204.00	0.00	0.00	204.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	598.13	598.13	0.00	0.00	598.13	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- เชือกไนลอน dia. 1/4 นิ้ว	10.000	เมตร	8.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	59.00	59.00	0.00	0.00	59.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	70.26	210.78	0.00	0.00	210.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเหมาจ่าย	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	ประกอบป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส								
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100	-	-	2,298.35	2,638.87	500.00	500.00	3,138.87	
	ลูกบาศก์เมตร								
5	รั้ว-ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)								
	1. เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	232.96	232.96	
	- ทราวยหยาบ,ทราวยหยาบรองพื้น	.130	ลบ.ม.	200.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.130	ลบ.ม.	1,766.36	229.62	327.00	42.51	272.13	
	- คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.410	ลบ.ม.	1,859.81	762.52	327.00	134.07	896.59	
	- เหล็กกลม 6 มม.	.006	ตัน	22,735.51	136.41	4,400.00	26.40	162.81	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.010	ตัน	21,688.15	216.88	4,400.00	44.00	260.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	.026	ตัน	17,153.08	445.98	3,600.00	93.60	539.58	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	38.63	27.04	0.00	0.00	27.04	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	490.66	1,471.98	0.00	0.00	1,471.98	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	91.00	477.75	0.00	0.00	477.75	
	- วัสดุเหล็กติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	75.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	247.00	494.00	0.00	0.00	494.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	57.04	171.12	0.00	0.00	171.12	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	67.56	202.68	30.00	90.00	292.68	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	70.26	140.52	0.00	0.00	140.52	
	- ไม้แบบ + คร่าว	1.140	ตร.ม.	391.81	446.66	139.00	158.46	605.12	
	2. เสามุมรั้วต่อ 4 ต้น								
	- ชุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	89.60	89.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.256	ลบ.ม.	200.00	51.20	0.00	0.00	51.20	
	- คอนกรีตผสมเสีร์จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.256	ลบ.ม.	1,766.36	452.18	327.00	83.71	535.89	
	- คอนกรีตผสมเสีร์จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.816	ลบ.ม.	1,859.81	1,517.60	327.00	266.83	1,784.43	
	- เหล็กกลม 6 มม.	.072	ตัน	22,735.51	1,636.95	4,400.00	316.80	1,953.75	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.080	ตัน	21,688.15	1,735.05	4,400.00	352.00	2,087.05	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	.328	ตัน	17,153.08	5,626.21	3,600.00	1,180.80	6,807.01	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.600	กก.	38.63	61.80	0.00	0.00	61.80	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	57.04	342.24	0.00	0.00	342.24	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	67.56	405.36	30.00	180.00	585.36	
	- ไม้แบบ + คร่าว	.760	ตร.ม.	391.81	297.77	139.00	105.64	403.41	
	3. รั้ว,เสารั้ว ยาว 77 ม.								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	3.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	425.60	425.60	
	- คอนกรีตผสมเสีร์จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.770	ลบ.ม.	1,859.81	1,432.05	327.00	251.79	1,683.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.5 มม	693.000	ม.	6.96	4,823.28	0.00	0.00	4,823.28	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	32.000	ต้น	195.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	
	- กรีบล็อกลวดหนาม	5.000	กก.	119.00	595.00	0.00	0.00	595.00	
	รวมค่ารั้ว-ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)	-	-	135,070.59	30,915.85	27,109.00	4,074.77	34,990.62	
	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	.300	ท่อน	3,965.66	1,189.69	0.00	0.00	1,189.69	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	1.000	ท่อน	1,972.90	1,972.90	0.00	0.00	1,972.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,385.99	1,385.99	0.00	0.00	1,385.99	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	.200	ท่อน	157.01	31.40	0.00	0.00	31.40	
- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	67.01	201.03	0.00	0.00	201.03		
- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4"	2.000	ชุด	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	530.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	426.00	426.00	0.00	0.00	426.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	342.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	- ช่องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	374.00	374.00	0.00	0.00	374.00	
	- ช่องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	659.00	2,636.00	0.00	0.00	2,636.00	
	- ช่องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	374.00	2,618.00	0.00	0.00	2,618.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	41.85	753.30	0.00	0.00	753.30	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	10.57	190.26	0.00	0.00	190.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	21.00	378.00	0.00	0.00	378.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	9.92	9.92	0.00	0.00	9.92	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	49.00	392.00	0.00	0.00	392.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x 3"	16.000	ตัว	36.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3"	72.000	ตัว	58.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	15,174.26	15,174.26	15,174.26	
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	57.04	1,426.00	0.00	0.00	1,426.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดท่อเหล็กออบสังกะสี	1.000	ชุด	965.52	965.52	0.00	0.00	965.52	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28	1.000	แผ่น	392.00	392.00	0.00	0.00	392.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,833.00	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,833.00	4,032.60	0.00	0.00	4,032.60	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	51.46	1,286.50	0.00	0.00	1,286.50	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	70.26	702.60	0.00	0.00	702.60	
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	61.32	1,778.28	0.00	0.00	1,778.28	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	2.000	ท่อน	2,374.00	4,748.00	0.00	0.00	4,748.00	
	สี่เหลี่ยมตัน								
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	321.33	1,606.65	0.00	0.00	1,606.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	6,418.00	19,254.00	0.00	0.00	19,254.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ทุน x 6 ม.	5.000	เส้น	355.20	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กลอง	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,520.93	5,520.93	5,520.93	
	รวมค่าระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.	-	-	70,951.68	115,892.49	20,695.19	20,695.19	136,587.68	
	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	.200	ท่อน	3,965.66	793.13	0.00	0.00	793.13	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	.200	ท่อน	1,972.90	394.58	0.00	0.00	394.58	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,385.99	1,385.99	0.00	0.00	1,385.99	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,814.12	1,814.12	0.00	0.00	1,814.12	
- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ็อกเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	374.00	374.00	0.00	0.00	374.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	562.96	562.96	0.00	0.00	562.96	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	530.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	3.000	ตัว	400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- พู่ตวลั่วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	17.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	3.000	แผ่น	45.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	6.000	แผ่น	49.00	294.00	0.00	0.00	294.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 3"	84.000	ตัว	16.50	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	3,232.79	3,232.79	3,232.79	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	57.04	3,251.28	0.00	0.00	3,251.28	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	51.46	2,933.22	0.00	0.00	2,933.22	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	89.28	446.40	0.00	0.00	446.40	
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	61.32	5,825.40	0.00	0.00	5,825.40	
	งานอื่น ๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 เมตร	1.000	ชุด	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ถังน้ำใส ขนาด 0.95x0.95 เมตร	1.000	ชุด	1,146.43	1,146.43	0.00	0.00	1,146.43	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28	2.500	แผ่น	392.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	90.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	365.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	427.00	427.00	0.00	0.00	427.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	รวมค่าถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.	-	-	20,533.87	35,591.93	3,232.79	3,232.79	38,824.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ทองสูงขนาด 30 ลบ.ม.								
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + คร่าว	268.000	ตร.ม.	391.81	105,005.08	139.00	37,252.00	142,257.08	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.	11.000	ลบ.ม.	2,084.11	22,925.21	327.00	3,597.00	26,522.21	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.825	ตัน	17,153.08	14,151.29	3,600.00	2,970.00	17,121.29	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.470	ตัน	16,768.41	7,881.15	3,600.00	1,692.00	9,573.15	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.370	กก.	38.63	1,250.45	0.00	0.00	1,250.45	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3.000	ท่อน	1,972.90	5,918.70	0.00	0.00	5,918.70	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	6.000	ท่อน	1,385.99	8,315.94	0.00	0.00	8,315.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	ตัว	49.00	441.00	0.00	0.00	441.00	
	- ช่องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเปิด)	1.000	ตัว	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ช่องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเปิด)	2.000	ตัว	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- ช่องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	ตัว	45.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ขนาด 16x75	160.000	ตัว	36.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- ช่องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ตัว	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- ข้อลดเหล็กอบสังกะสี ๘ 4"x3"	1.000	ตัว	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	40.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	8.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3" (ท่อ GS)	3.000	จุด	365.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4" (ท่อ GS)	1.000	จุด	427.00	427.00	0.00	0.00	427.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	17.00	408.00	0.00	0.00	408.00	
	- ค่าแรงเหมาจ่ายประกอบติดตั้ง งานท่อและอุปกรณ์	1.000	ระบบ	0.00	0.00	13,443.72	13,443.72	13,443.72	
	งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	268.000	ตร.ม.	57.04	15,286.72	0.00	0.00	15,286.72	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	268.000	ตร.ม.	59.96	16,069.28	0.00	0.00	16,069.28	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	89.28	2,499.84	0.00	0.00	2,499.84	
	- ทาซีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	61.32	3,924.48	0.00	0.00	3,924.48	
	งานอื่น ๆ								
	- บันไดเหล็กชั้นหอลังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	9,760.07	9,760.07	0.00	0.00	9,760.07	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- เสาล้อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	90.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	392.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง หอลังสูง ขนาด 0.90x0.90 ม.	1.000	ชุด	1,003.90	1,003.90	0.00	0.00	1,003.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าท่อถึงสูงขนาด 30 ลบ.ม.	-	-	85,372.50	283,362.11	21,109.72	58,954.72	342,316.83	
9	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10.000	ท่อน	1,385.99	13,859.90	0.00	0.00	13,859.90	
	- ท่อAPI.หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 2"	10.000	ท่อน	865.00	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	1,287.00	2,574.00	0.00	0.00	2,574.00	
	- ท่อPVC.ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	7.000	ท่อน	52.00	364.00	0.00	0.00	364.00	
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ Ø4 ตร.ม.	55.000	เมตร	66.38	3,650.90	0.00	0.00	3,650.90	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	3,656.37	29,098.80	0.00	0.00	29,098.80	
10	การประสานท่อระหว่างระบบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3.000	ท่อน	1,972.90	5,918.70	0.00	0.00	5,918.70	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	5.000	ท่อน	1,385.99	6,929.95	0.00	0.00	6,929.95	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	263.58	263.58	0.00	0.00	263.58	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	52.34	52.34	0.00	0.00	52.34	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 4"	1.000	ตัว	408.58	408.58	0.00	0.00	408.58	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 6"	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	0.00	0.00	1,516.21	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3/4"	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 1/2"	1.000	ตัว	11.16	11.16	0.00	0.00	11.16	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	2,200.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,820.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	562.96	1,125.92	0.00	0.00	1,125.92	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	338.21	338.21	0.00	0.00	338.21	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10.000	ตัว	533.00	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	474.00	6,636.00	0.00	0.00	6,636.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	49.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	45.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4"	1.000	อัน	210.28	210.28	0.00	0.00	210.28	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	36.00	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	18.00	270.00	270.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	แบบพวงมาลัย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	37,892.02	77,566.05	18.00	270.00	77,836.05	
11	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	.170	ท่อน	629.44	107.00	0.00	0.00	107.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	.170	ท่อน	1,385.99	235.61	0.00	0.00	235.61	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	311.00	311.00	0.00	0.00	311.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	147.00	294.00	0.00	0.00	294.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	55.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	170.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	1.000	ตัว	271.95	271.95	0.00	0.00	271.95	
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3"เจาะรูลด 2"	1.000	ตัว	153.00	153.00	0.00	0.00	153.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	815.00	815.00	0.00	0.00	815.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	759.00	759.00	0.00	0.00	759.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	4.000	ตัว	8.40	33.60	0.00	0.00	33.60	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	18.00	162.00	162.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	.320	ลบ.ม.	1,859.81	595.13	327.00	104.64	699.77	
	- เหล็กเสริม เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	.011	ตัน	21,688.15	238.56	4,400.00	48.40	286.96	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.000	เมตร	29.90	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00	
	รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	28,300.64	6,129.85	4,745.00	315.04	6,444.89	
12	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,385.99	1,385.99	0.00	0.00	1,385.99	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	629.44	629.44	0.00	0.00	629.44	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	263.58	527.16	0.00	0.00	527.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	52.34	52.34	0.00	0.00	52.34	
	- ท่อปลอกเหล็กออบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	188.00	564.00	0.00	0.00	564.00	
	- สามทางลดเหล็กออบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- สามทางเหล็กออบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,050.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	8.000	ตัว	271.95	2,175.60	0.00	0.00	2,175.60	
	- หน้างานเหล็กหล่อออบสังกะสี เกลียวใน dia 3/4"	2.000	ตัว	90.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	214.00	428.00	0.00	0.00	428.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กออบสังกะสี dia 3"	2.000	ตัว	168.33	336.66	0.00	0.00	336.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	0.00	0.00	122.76	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	16.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	2.000	ชุด	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,780.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	239.72	479.44	0.00	0.00	479.44	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	173.37	693.48	0.00	0.00	693.48	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เช็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	17.00	34.00	0.00	0.00	34.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	45.00	675.00	0.00	0.00	675.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
13	- นอตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 2"	68.000	ตัว	8.40	571.20	0.00	0.00	571.20		
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	18.00	720.00	720.00		
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	18,785.71	37,781.93	18.00	720.00	38,501.93		
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา									
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4"	172.000	ท่อน	644.86	110,915.92	0.00	0.00	110,915.92		
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1,471.000	ท่อน	171.03	251,585.13	0.00	0.00	251,585.13		
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1/2"	50.000	ท่อน	40.19	2,009.50	0.00	0.00	2,009.50		
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	30.000	กระป๋อง	486.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00		
	- อุปกรณ์ประปาได้แก่ ข้อต่อ, ข้องอ, ข้อโค้ง, ประตุน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็น	1.000	รายการ	36,451.00	36,451.00	10,935.30	10,935.30	47,386.30		
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	37,793.08	415,541.55	10,935.30	10,935.30	426,476.85		
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,164,917.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดตาไ้ อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม		รวม					39,620.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					40,460.00	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					15,150.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 403,149.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิมพ์ศรี จันทร์เมฆา
12 กันยายน 2568 16:09:27

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประทศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดตาไ้ (bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					10,205.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					1,550.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					2,500.00	
7	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					13,264.60	
8	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก		รวม					280,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								403,149.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 403,149.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิมลศรี จันทร์เมฆา
 12 กันยายน 2568 16:09:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม								
1.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	1.000	เครื่อง	33,620.00		0.00	0.00	33,620.00	
1.2	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	1.000	บาท/เครื่อง/	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1.3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2k	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
1.4	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.000	บาท/เครื่อง/	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	-	-	39,620.00	39,620.00	0.00	0.00	39,620.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
2.1	เครื่องสูบน้ำหยดเชิงขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	2.000	เครื่อง	15,730.00		0.00	0.00	31,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.2 ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด3แรง ม้า1เฟส(2.2kW)	2.000	บาท/เครื่อง/	1,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
	2.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2	2.000	ตู้	2,500.00		0.00	0.00	5,000.00	
	2.4 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	บาท/เครื่อง/	1,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	20,230.00	40,460.00	0.00	0.00	40,460.00	
	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
	3.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	บาท/เครื่อง/	500.00		0.00	0.00	500.00	
	3.3 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	3.4 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	3.5 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	

พิมลศรี จันทร์เมฆา

12 กันยายน 2568 16:09:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,300.00		0.00	0.00	2,600.00	
	4.2 คัลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรึ บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา มต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตัว	2,580.00		0.00	0.00	2,580.00	
	4.3 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	4.4 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่	1.000	อัน	240.00		0.00	0.00	240.00	
	4.5 ฆ้องหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	215.00		0.00	0.00	215.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.6 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	38.00		0.00	0.00	38.00	
	4.7 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	4.8 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	4.9 คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	300.00		0.00	0.00	300.00	
	4.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	297.00		0.00	0.00	297.00	
	4.11 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	355.00		0.00	0.00	355.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	8,905.00	10,205.00	0.00	0.00	10,205.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	เครื่องมือตรวจสอบวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	6.1 เครื่องมือตรวจสอบวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจสอบวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
7	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	7.1	1.000	ตัน	2,222.00		0.00	0.00	2,222.00	
	เสาไฟฟ้าครอ.ยาวไม่น้อยกว่า8ม.พร้อมอุปกรณ์ประกบ								
	7.2 สายไฟฟ้าควบคุมสวิทช์ลูกลอย	40.000	เมตร	15.89		0.00	0.00	635.60	
	7.3 สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	250.00		0.00	0.00	500.00	
	7.4 อุปกรณ์โยยัดสายไฟพร้อมค่าแรงติดตั้ง	5.000	ชุด	800.00		0.00	0.00	4,000.00	
	7.5 แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำรวมค่าแรง	1.000	ชุด	4,090.00		0.00	0.00	4,090.00	
	7.6	100.000	เมตร	18.17		0.00	0.00	1,817.00	
	พาดสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า25ตร.มม.								

พิมลศรี จันทร์เมฆา

12 กันยายน 2568 16:09:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	7,396.06	13,264.60	0.00	0.00	13,264.60	
8	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	8.1 [/]ปักเสาคอน.ยาว.12...ม.(12,14ม.)ระยะทาง.140..ม.	4.000	ต้น	22,000.00		0.00	0.00	88,000.00	
	8.2 ติดตั้งมิเตอร์ขนาด3เฟส30แอมป์	1.000	รายการ	12,400.00		0.00	0.00	12,400.00	
	8.3 [/]ติดตั้งหม้อแปลง1เฟสขนาด30KVA.	1.000	ชุด	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	-	-	214,400.00	280,400.00	0.00	0.00	280,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กุดตาไ้	อำเภอ
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	29	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่	1,164,917.94	1.3064	1,521,848.79	
รวมค่าก่อสร้าง				1,521,848.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,804.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,521,848.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุดตาไ้ อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 29 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,521,848.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,804.62 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,521,848.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบล กุดตาไ้ อำเภอ ปลาดุก จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 29 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

พิมลศรี จันทร์เมฆา

(พิมลศรี จันทร์เมฆา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารัตน์ สุขัน

(จุฬารัตน์ สุขัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม รักษาพล

(เฉลิม รักษาพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย ผางผา

(พรชัย ผางผา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อัทพ์วรชัย แสงเขียว

(อัทพ์วรชัย แสงเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิมลศรี จันทร์เมฆา

12 กันยายน 2568 16:11:19

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กุดตาไ้	อำเภอ	ปลาปาก	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	12 กันยายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	39,620.00	2,773.40	42,393.40	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	40,460.00	2,832.20	43,292.20	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	15,150.00	1,060.50	16,210.50	
4	เครื่องมือประจำการประปา	10,205.00	714.35	10,919.35	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ	1,550.00	108.50	1,658.50	
รวมค่าก่อสร้าง				114,473.95	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดตาไ้ อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,500.00	175.00	2,675.00	
7	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	13,264.60	928.52	14,193.12	
8	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	280,400.00	19,628.00	300,028.00	
รวมค่าก่อสร้าง				431,370.07	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กุดตาไ้	อำเภอ	ปลาปาก	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	29	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 กันยายน 2568				

พิมลศรี จันทรเมฆา
(พิมลศรี จันทรเมฆา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารัตน์ สุขัน
(จุฬารัตน์ สุขัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม รักษาพล
(เฉลิม รักษาพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย ผางผา
(พรชัย ผางผา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัทธ์วัชรชัย แสงเขียว
(อัทธ์วัชรชัย แสงเขียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิมลศรี จันทรเมฆา

12 กันยายน 2568 16:11:19

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กุดตาไ้	อำเภอ ปลาปาก	จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 กันยายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 1,521,848.79 บาท	1,521,848.79	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	431,370.07	
สรุป	ราคากลาง	1,953,218.86	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดตาไ้ อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

พิมลศรี จันทรเมฆา
(พิมลศรี จันทรเมฆา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารัตน์ สุชั้น
(จุฬารัตน์ สุชั้น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม รักษาพล
(เฉลิม รักษาพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย ผางผา
(พรชัย ผางผา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาไ้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กุดตาไ้	อำเภอ	ปลาปาก	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568					

อัครวัฒน์ แสงเขียว
 (อัครวัฒน์ แสงเขียว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

