แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ จากบ้านนางมวน นันชนะ-บ้านนางสงกรานต์ คำศรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ จากบ้านนางมวน นันชนะ-บ้านนางสงกรานต์ คำศรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๑๘,๕๖๘.๐๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	รองปลัดอบต.กุตาไก้	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๔ นางสาวจุฬารัตน์ สุขัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕ นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่11 บ้านนาดอกไม้						
สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านนางมวน นันชนะ - บ้านนางสงกรานต์ คำศรี หมู่ที่11 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม						
อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204							
ปริมาณงานทั้งโครงการ		กว้าง	3.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
		ยาว	62.00	เมตร	ปริมาณคอนกรีต	27.90	ลบ.ม.
ขอตั้งงบประมาณ	116,000.00	บาท		มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า		186.00	ตร.ม.
ราคากลาง	118,568.06	บาท	2,568.06		16/9/2569	13.00-16.28	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม : ลูกรัง	9.30	ลบ.ม.	114.94	1,068.94	1.4018	161.12	1,498.44	
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	9.30	ลบ.ม.	480.66	4,470.14	1.4018	673.79	6,266.24	
2	งานผิวทาง								
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	186.00	ตร.ม.	411.28	76,498.08	1.4018	576.53	107,235.01	
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (RB) Ø19 มม.	18.00	เมตร	141.42	2,545.56	1.4018	198.24	3,568.37	
					84,582.72		TOTAL	118,568.06	

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทหกสตางค์) ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 118,568.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	84,582.72
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4018
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

หมายเหตุ คิดค่างานต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ 637.46

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมสศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฬารัตน์ สุชัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา