แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา สายทางบ้านนายรัง จันทร์เพ็ง-วัดบ้านโพนทา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา สายทางบ้านนายรัง จันทร์เพ็ง-วัดบ้านโพนทา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๓๒,๓๙๑.๐๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	รองปลัดอบต.กุดาไก้	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๔ นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕ นายพรชัย ผางผา	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายรัง จันทร์เพ็ง - วัดบ้านโพนทา								
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านนายรัง จันทร์เพ็ง - วัดบ้านโพนทา หมู่ที่ 2 บ้านโพนทา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม								
อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203								
ปริมาณงานทั้งโครงการ		กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร	
วันที่	10/9/2569	ยาว	48.00	เมตร	ปริมาณคอนกรีต	28.80	ลบ.ม.	
ขอตั้งงบประมาณ	126,000.00	บาท			มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า	192.00	ตร.ม.	
ประมาณราคา	132,391.08	บาท	6,391.08					

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม : ลูกรัง	7.20	ลบ.ม.	113.00	813.60	1.4018	158.40	1,140.50	
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	9.60	ลบ.ม.	476.38	4,573.25	1.4018	667.79	6,410.78	
2	งานผิวทาง								
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	192.00	ตร.ม.	414.48	79,580.16	1.4018	581.02	111,555.47	
	Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.40 Ø 12 มม.	48.00	เมตร	59.84	2,872.32	1.4018	83.88	4,026.42	
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	16.00	เมตร	132.48	2,119.68	1.4018	185.71	2,971.37	
3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)	7.00	เมตร/ท่อน	640.66	4,484.62	1.4018	898.08	6,286.54	
	ขนาด dia. 0.40 ม.								
					94,443.63		TOTAL	132,391.08	

(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 132,391.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	94,443.63
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4018
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

หมายเหตุ คิดค่างานต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ *689.54*

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเฉลิม รักษาพล)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย ผางผา)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ