แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนดู่ สายทางหนองดูก (จากบ้านนายทองหล่อ วงค์ฝ่ายแดง-ที่นานางหนูผิน คำมี)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนดู่ สายทางหนองดูก (จากบ้านนายทองหล่อ วงค์ฝ่ายแดง-ที่นานางหนูผิน คำมี) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๓๖,๒๓๕.๙๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	รองปลัดอบต.กุตาไก้	ประธานกรรมการฯ
๗.๒	นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓	นางสาวสุนทรีพร ละมุนมอญ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๔	นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕	นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองลูก (ช่วงจากบ้านนายทองหล่อ วงศ์ฝายแดง - ที่นานางหนูผิน - คำมี)									
สถานที่ก่อสร้าง สายทางหนองลูก (ช่วงจากบ้านนายทองหล่อ วงศ์ฝายแดง - ที่นานางหนูผิน - คำมี) หมู่ที่ 3 บ้านตอนคู่ ตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม									
อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204									
ปริมาณงานทั้งโครงการ		กว้าง	3.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร		
		ยาว	176.00	เมตร	ปริมาณคอนกรีต	79.20	ลบ.ม.		
ขอตั้งงบประมาณ	330,000.00	บาท	มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า			528.00	ตร.ม.		
ราคากลาง	336,235.91	บาท	6,235.91		24-ส.ค.-69	13.00-15.55			

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม : ลูกรัง	26.40	ลบ.ม.	112.00	2,956.80	1.4018	157.00	4,144.84	
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	26.40	ลบ.ม.	474.24	12,519.94	1.4018	664.79	17,550.45	
2	งานผิวทาง								
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	528.00	ตร.ม.	410.61	216,802.08	1.4018	575.59	303,913.16	
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	48.00	เมตร	140.69	6,753.12	1.4018	197.22	9,466.52	
	Expansion Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	3.00	เมตร	276.06	828.18	1.4018	386.98	1,160.94	
	ป้ายโครงการ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง	1.00	งาน						
					239,860.12		TOTAL	336,235.91	

(สามแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 336,235.91

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	239,860.12
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4018
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

หมายเหตุ คิดค่างานต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ 636.81

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยากรณ์ แสงเชียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศุนทรีพร ละมุนมอญ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธ์คุ้ย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา