แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง สายทางจากที่นานายสำรวย อินพิมพ์-นานายจำนงค์ จันสุภา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง สายทางจากที่นานายสำรวย อินพิมพ์-นานายจำนงค์ จันสุภา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๔๗,๖๖๒.๖๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	รองปลัดอบต.กุตาไก้	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นางสาวนงค์รักษ์ วันทนานุวงศ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๔ นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕ นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

14 ก.ย. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากที่นานายสำรวย อินพิมพ์ - นานายจำนงค์ จันสุภา								
สถานที่ก่อสร้าง	สายทางจากที่นานายสำรวย อินพิมพ์ - นานายจำนงค์ จันสุภา หมู่ที่ 7 บ้านนาเรียง ตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม								
อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203									
ปริมาณงานทั้งโครงการ		กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร		
		ยาว	132.00	เมตร	ปริมาณคอนกรีต	79.20	ลบ.ม.		
ขอตั้งงบประมาณ	331,000.00	บาท		มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า		528.00	ตร.ม.		
ราคากลาง	347,662.65	บาท	-	16,662.65	11-ก.ย.-69		14.00-16.25		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม : ลูกรัง	9.90	ลบ.ม.	112.99	1,118.60	1.4018	158.39	1,568.05	
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	26.40	ลบ.ม.	476.38	12,576.43	1.4018	667.79	17,629.64	
2	งานผิวทาง								
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	528.00	ตร.ม.	414.48	218,845.44	1.4018	581.02	306,777.54	
	Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.40 Ø 12 มม.	132.00	เมตร	59.84	7,898.88	1.4018	83.88	11,072.65	
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	48.00	เมตร	134.98	6,479.04	1.4018	189.21	9,082.32	
	Expansion Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	4.00	เมตร	273.30	1,093.20	1.4018	383.11	1,532.45	
	ป้ายโครงการ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง	1.00	งาน						
					248,011.59		TOTAL	347,662.65	

(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 347,662.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	248,011.59
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4018
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

หมายเหตุ คิดค่างานต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ *658.45*

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนงค์รักษ์ วันทนานุวงศ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธ์ดุ้ย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา