แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด สายทางจากบ้านนายวันดีขันแก้ว-แยกร้านค้าชุมชน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด สายทางจากบ้านนายวันดีขันแก้ว-แยกร้านค้าชุมชน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๓๙,๑๐๖.๕๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	รองปลัดอบต.กุตาไก้	ประธานกรรมการฯ
๗.๒	นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓	นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๔	นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕	นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายวันดี ขันแก้ว - แยกร้านค้าชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านนายวันดี ขันแก้ว - แยกร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

อ้างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203

ปริมาณงานทั้งโครงการ		กว้าง	*5.00*	เมตร	หนา	0.15	เมตร
		ยาว	*104.00*	เมตร	ปริมาณคอนกรีต	78.00	ลบ.ม.
ขอตั้งงบประมาณ	*320,000.00*	บาท		มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า		520.00	ตร.ม.
ราคากลาง	*339,106.51*	บาท	- 19,106.51		1-ก.ย.-69	9.00-11.55	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม : ลูกรัง	15.60	ลบ.ม.	111.03	1,732.07	1.4018	155.64	2,428.01	
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	26.00	ลบ.ม.	472.09	12,274.34	1.4018	661.78	17,206.17	
2	งานผิวทาง								
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	520.00	ตร.ม.	411.84	214,156.80	1.4018	577.32	300,205.00	
	Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) SD.40 Ø 12 มม.	104.00	เมตร	59.35	6,172.40	1.4018	83.20	8,652.47	
	Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	45.00	เมตร	137.34	6,180.30	1.4018	192.52	8,663.54	
	Expansion Join เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (RB) SR.24 Ø19 มม.	5.00	เมตร	278.40	1,392.00	1.4018	390.26	1,951.31	
	ป้ายโครงการ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง	1.00	งาน						
					241,907.91		TOTAL	339,106.51	

(สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ตั้งงบประมาณไว้ เป็นเงิน 339,106.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	241,907.91
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4018
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

หมายเหตุ คิดค่างานต่อตารางเมตรได้ตารางเมตรละ *652.13*

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา