แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา ช่วงบ้านนายบุญจันทร์ พลเจริญ-บ้านนายเหลือง คุณขยัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา ช่วงบ้านนายบุญจันทร์ พลเจริญ-บ้านนายเหลือง คุณขยัน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๗๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐- ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุตาไก้ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๐๓,๕๙๔.๘๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพิมลศรี จันทร์เมฆา	รองปลัดอบต.กุตาไก้	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายเฉลิม รักษาพล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการฯ
๗.๔ นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการฯ
๗.๕ นายพรชัย ผางผา	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนทา

สถานที่ก่อสร้าง ช่วงบ้านนายบุญจันทร์ พลเจริญ - บ้านนายเหลือง คุณขยัน หมู่ที่ 2 บ้านโพนทา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 71.00 เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร

ตามแบบแปลน อบต.กุตาไก้กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ 1/ก.ย./69

งบประมาณ 205,000.00 บาท

ราคากลาง 203,594.88 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำฝาปูน	70	เมตร	1,973.31	138,131.70	1.4018	2,766.19	193,633.02	
2	บ่อพักน้ำพร้อมฝาปูน ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00เมตร	1	จุด	6,022.48	6,022.48	1.4018	8,442.31	8,442.31	
3	งานรื้อประปา/ติดตั้ง	8	เมตร	99.50	796.00	1.4018	139.48	1,115.83	
4	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 0.10 - 0.15)	4	ตร.ม.	72.00	288.00	1.4018	100.93	403.72	รื้อขนไป
					145,238.18		TOTAL	203,594.88	

(สองแสนสามพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) คิดราคากลางเป็นเงิน 203,594.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = -

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 145,238.18

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = -

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัธมณัฐ ไชยเทศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย ผางผา)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ