แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมจุด รับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) ก่อสร้างหลังคาคลุมจุด รับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร แบบแปลนแผนผังตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๑๗,๕๐๓.๗๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นางพิมลศรี จันทร์เมฆา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายอริวัฒน์ สุคันธ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๔ นางสาวรัตรจรินทร์ พลรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
๗.๕ นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

011/8/9/69

แบบ ปร. 4

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ	ก่อสร้างหลังคาคลุมจุดรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้				
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม				
ชนิดและจำนวน	หลังคาคลุมจุดรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 1 หลัง				
ตามแบบเลขที่	...../2569				
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน	แผ่น			
				งบประมาณตั้งไว้	250,000.00 บาท
	3-ก.ย.-69 13.10-16.25	-	32,496.26	ราคากลาง	217,503.74 บาท
	8-ก.ย.-69 09.00-11.50				

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลังคาคลุมจุดรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 1 หลัง	217,503.74	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	217,503.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)	**217,503.74**	

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอริวัฒน์ สุคันธ์)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรัตรจรินทร์ พลรักษ์)

นักวิชาการวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบ ปร4

แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ	ก่อสร้างหลังคาคลุมจุดรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดาไก้
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ตามแบบเลขที่	...../2569
แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ			ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			80,553.43	1.3073	105,307.50	
2	งานสถาปัตยกรรม			85,822.87	1.3073	112,196.24	
				-		-	
				-		-	
	รวมค่าก่อสร้าง					217,503.74	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F						
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00	%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00	%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00	%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ					217,503.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)					**217,503.74**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง ค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมจุดรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม **ตามแบบเลขที่** ...../2569 **ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	**งานดินขุด**								
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	10.53	ลบ.ม.	-	-	153.00	1,611.09	1,611.09	1.3.1
	- งานทรายหยาบ	0.75	ลบ.ม.	220.00	165.00	121.00	90.75	255.75	1.4
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc	0.30	ลบ.ม.	2,138.39	641.52	427.00	128.10	769.62	1.6.1
	- งานคอนกรีต 1:2:4 240 ksc	1.50	ลบ.ม.	2,224.79	3,337.19	421.00	631.50	3,968.69	1.7
	- งานไม้แบบ ใช้ 100%	8.45	ตร.ม.	535.30	4,523.29	163.00	1,377.35	5,900.64	1.8.1
2	**เหล็กเสริมคอนกรีต**							-	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø DB 12 มม.	116.25	กก.	19.87	2,309.89	3.90	453.38	2,763.26	1.10.2
	- เหล็กกลม RB 6 มม.	5.83	กก.	23.32	135.96	4.90	28.57	164.52	1.10.1
	- ลวดผูกเหล็กใช้ 30 กก./ตัน	3.66	กก.	54.44	199.25			199.25	
3	**งานโครงหลังคา**								
	- ท่อเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 3.2 มม. (60.00 กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	1,727.57	5,182.71		-	5,182.71	
	- ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร หนา 2.0 มม. (24.90 กก./ท่อน)	32.00	ท่อน	601.87	19,259.84	-	-	19,259.84	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร (20.04 กก./ม.)	25.00	ท่อน	373.83	9,345.75			9,345.75	
	- ค่าแรงดัดโค้งโครงหลังคาเหล็ก	24.00	เมตร		-	50.00	1,200.00	1,200.00	1.11.2
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,477.80	กก.		-	14.00	20,689.20	20,689.20	1.11.2
4	**งานอื่นๆ**								
	- J-Bolt 20 มม.	24.00	ตัว	170.00	4,080.00			4,080.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x0.20 ม. หนา 10 มม.	12.00	แผ่น	322.00	3,864.00			3,864.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. (STIFFENER ฐานเสา)	24.00	แผ่น	54.13	1,299.12			1,299.12	
					54,343.50		**26,209.93**	**80,553.43**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง ค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมจุดรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ตามแบบเลขที่ ...../2569 **ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
1	**งานมุงหลังคา**								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. สีระบุภายหลัง	111.00	ม.	225.00	24,975.00	-	-	24,975.00	
	- ค่าดัดหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.	111.00	ม.	50.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.30 มม. สีระบุภายหลัง	17.00	ม.	163.00	2,771.00	-	-	2,771.00	
	- สกรูปลายสว่านยึดสังกะสี	300.00	ตัว	2.79	837.00	-	-	837.00	
	- ค่ามุงหลังคา Metal Sheet	81.00	ตร.ม.		-	82.00	6,642.00	6,642.00	2.1.8
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)				**34,133.00**	**82.00**	**6,642.00**	**40,775.00**	
2	**งานทาสี**								
	- งานสีทาเหล็กกัลวาไนซ์ โครงหลังคาเหล็ก	430.38	ตร.ม.	65.67	28,263.05	39.00	16,784.82	45,047.87	2.8.2
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)				**28,263.05**	**39.00**	**16,784.82**	**45,047.87**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1+2)				**62,396.05**		**23,426.82**	**85,822.87**	