แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๒,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) เทลานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๐๐ ตารางเมตร เทลานคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๓๐ ตารางเมตร แบบแปลนแผนผังตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๗๘,๒๒๐.๓๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นางพิมลศรี จันทร์เมฆา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายชัยยากรณ์ แสงเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางกัญจนพร ศรีมามาศ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๔ นายเฉลิม รักษาพล นักวิชาการเกษตร กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
๗.๕ นายสุรชัย พันธ์ตุ้ย ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ	ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดาไก้
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดาไก้ บ้านกุดาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก
ตามแบบเลขที่	ตามแบบ อบต.กำหนด
ปริมาณงาน	เทลานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า505 ตารางเมตร
	เทลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.30 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
แบบ ปร1 (ก) จำนวน	1.00 ชุด
งบประมาณ	402,000.00 บาท
ราคากลาง	378,220.34 บาท 23,779.66
วันที่	21-ต.ค.-69 09.30-12.00

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดาไก้	378,220.34	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	378,220.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์)	378,220.34	

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมลศรี จันทร์เมฆา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยากรณ์ แสงเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นางกัญจนพร ศรีมามาศ)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิม รักษาพล)

นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ)..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย พันธ์ดุ้ย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปร.1(ก)

แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุตาไก้ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
ตามแบบเลขที่	ตามแบบ อบต.กำหนด
ปริมาณงาน	เทลานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า505 ตารางเมตร
	เทลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.30 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		289,314.11	1.3073	378,220.34	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			378,220.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์)			378,220.34	

ปร.1

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดาไก้
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดาไก้ บ้านกุดาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก
ตามแบบเลขที่	ตามแบบ อบต.กำหนด
ปริมาณงาน	เทลานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า505 ตารางเมตร
	เทลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.30 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
	งานกลุ่มที่1								
1	ทรายเพื่อปรับระดับพื้น	25.25	ลบ.ม	220.00	5,555.00	121.00	3,055.25	8,610.25	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc หนา 0.15 เมตร	75.75	ลบ.ม	2,163.00	163,847.25	329.00	24,921.75	188,769.00	
3	เหล็ก DB 12 มม.	89.69	กก	19.66	1,763.31	3.90	349.79	2,113.10	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	505.00	ตร.ม.	23.25	11,741.25	6.00	3,030.00	14,771.25	
5	ไม้แบบ	15.15	ตร.ม.	535.96	8,119.79	163.00	2,469.45	10,589.24	
					191,026.60		33,826.24	224,852.84	
	งานกลุ่มที่2								
1	ทรายเพื่อปรับระดับพื้น	10.22	ลบ.ม	220.00	2,248.40	121.00	1,236.62	3,485.02	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc หนา 0.10 เมตร	20.43	ลบ.ม	2,163.00	44,190.09	329.00	6,721.47	50,911.56	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	204.30	ตร.ม.	23.25	4,749.98	6.00	1,225.80	5,975.78	
5	ไม้แบบ	5.85	ตร.ม.	535.96	3,135.37	163.00	953.55	4,088.92	
					54,323.83		10,137.44	64,461.27	
	รวม				245,350.43		43,963.68	289,314.11	

แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุตาไก้ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ 5 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
ปริมาณงาน	เทลานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า505 ตารางเมตร
	เทลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.30 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป พื้นที่ 1 ตารางเมตร					
ไม้อัดดำ	0.133	แผ่น	395.00	52.54	
- ไม้แบบ	0.774	ลบ.ฟ.	607.48	470.19	
- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	0.250	กก.	52.96	13.24	
				535.96	
รวมไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.00	ตร.ม.		535.96	*